



Projektdaten

Auftraggeber: Gemeinde Freiberg

Bauausführung: Firma Trommler, 70794 Filderstadt

Realisation: Herbst 2016

Besonderheit/ Projektdetails: Zur Verbesserung der Trinkwasserversorgung in Freiberg Neckar wurde ein neuer Hochbehälter im Ortsteil Geisingen erstellt. Zum Anschluss des Hochbehälters an das örtliche Trinkwassernetz mussten längere Verbindungsleitungen verlegt werden. Als Rohrmaterial wurden vom Ingenieurbüro aufgrund der Langlebigkeit und einfachen Montage vor Ort Gussrohre mit Zementmörtelumhüllung (ZMU) ausgeschrieben. Zur Ausführung kamen 1200 lfm DN 150 ZMU sowie 300 lfm DN 300.