



Projektdaten

Auftraggeber:	Hamburger Wasserbetriebe
Bauausführung:	Meyer & John Hamburg GmbH
Realisation:	November 2014
Besonderheit/ Projektdetails:	Eine durch Spongiose geschädigte Rohwasserleitung GGL 600 (aus 1956/57) wurde durch Einzug von 640m PEU DN 400 C30 Std Vi saniert. Einzelrohrmontage, am Anfang trocken und nach Anstieg der Zugkräfte in Teilwasserfüllung schwimmend. Spezielle Blechkonen schützten die Muffenverbindungen und ersetzen übliche Gleitkufen.